

Forslag 8 - Tilbud 2 Tømrerfirmaet Lindeberg

Koloniehaven amager.

kongelundsvej 244
2300 København S



Dato: **01/05/2025**

Tilbudsnr. **188**

Tilbud på udskiftning af gavlbeklædning samt døre og vinduer

Hermed fremsendes tilbud på udskiftning af beklædning på 2 stk. gavle samt udskiftning af døre og vinduer.

Arbejdsbeskrivelse:

Gavlene opbygges på ny med udskiftning af al eksisterende isolering, som erstattes med ny 125 mm isolering. Der monteres ny vindpap og afsluttes med grønne lister inden opsætning af facadebrædder.

Facaden udføres i trykimprægnerede brædder, hvor første lag består af 25 x 100 mm brædder og andet lag af 25 x 125 mm brædder.

Betingelser:

Prisen er forbeholdt for eventuelle skader som råd og svamp i det eksisterende underlag. Skader herudover vil blive faktureret efter aftale.

Særligt tilbud:

Ved samtidig udskiftning af hele fælleshusets (langsiderne) beklædning ydes der en rabat på 8 % af den samlede pris.

Tillægsprisen er 209.400.- excl moms.

Total pris excl moms er 406.428.- incl de 8 %

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
Nedrivning af gammel brædder og krydsfiner Affaldhåndtering er incl. Beregnet med container til affaldet.	1,00	stk.	26.500,00	26.500,00
Udskifning af isolering til nyt. 125 mm. isolering om muligt i mellemrummet Vndpap sort afsluttet inden bekældning Grønne lister som afstand.25 x 50 mm.	1,00	stk.	34.250,00	34.250,00
Montering af nye trykket brædder 1 på 2 Trykket brædder Første lag 25 x 125 mm. Andet lag 25 x 100 mm slut lag. Alle brææder skæres 15 G Mus lukningen i bunden af brædderne	1,00	stk.	54.075,00	54.075,00
Maler arb. Alle brædder males. på alle sider.	1,00	stk.	41.600,00	41.600,00

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
2 gange Males igen efter montering				
Levering og montering af vinduer & døre.	1,00	stk.	67.945,00	67.945,00
Bagsiden 1 stk. dob. dør. 2 stk. topstyret vinduer Fronten. 1 stk topstyret vindue. 2 stk. enkel facadedøre.				
Alle elementer Sorte på begge sider. træ - træ. 3 lags termo. Hårdtræ bundstykker i døre.				
El. arbejder.	1,00	stk.	8.000,00	8.000,00
Div. stik på facaden de og gen monteres. Afsat beløb.				
			Subtotal	232.370,00
			Moms (25,00%)	58.092,50
			Total DKK	290.462,50