

Tilbudsoversigt

KÅRE'S HÅNDVÆRK

Tilbud på udskiftning af beklædning på 2 gavle på fælleshuset samt udskiftning af døre og vinduer.

Tilbud med træbeklædning

Arbejdsbeskrivelse:

Gavlene opbygges på ny med udskiftning af al eksisterende isolering, som erstattes med ny isolering op til 125mm flexibats. Der monteres ny vindpap.

Facaden udføres i trykimprægnerede brædder, med lag af 25 x 125 mm brædder to på en.

Affaldshåndtering	7.500,00 (inkl. moms)	6.000,00
Udskiftning af isolering til nyt	21.667,50 (inkl. moms)	17.334,00
Montering af nye trykket brædder 2 på 1	38.500,00 (inkl. moms)	30.800,00
Maler arbejde	30.000,00 (inkl. moms)	24.000,00
Levering og montering af vinduer & døre	58.905,00 (inkl. moms)	47.124,00
El arbejde	7.500,00 (inkl. moms)	6.000,00
Murer arbejde	5.000,00 (inkl. moms)	4.000,00
Diverse	5.000,00 (inkl. moms)	4.000,00
Arbejdstimer	63.281,25 (inkl. moms)	50.625,00
	Subtotal	189.883,00
	Heraf moms (25%)	47.470,75
	Total DKK	237.353,75

Tilbud med HardiePlank

Arbejdsbeskrivelse:

Gavlene opbygges på ny med udskiftning af al eksisterende isolering, som erstattes med ny isolering op til 125mm flexibats. Der monteres ny vindpap.

Affaldshåndtering	7.500,00 (inkl. moms)	6.000,00
Udskiftning af isolering til nyt	21.667,50 (inkl. moms)	17.334,00
Montering af HardiePlank	48.500,00 (inkl. moms)	38.800,00
Levering og montering af vinduer & døre	58.905,00 (inkl. moms)	47.124,00
El arbejde	7.500,00 (inkl. moms)	6.000,00
Murer arbejde	5.000,00 (inkl. moms)	4.000,00
Diverse	5.000,00 (inkl. moms)	4.000,00
Arbejdstimer	63.281,25 (inkl. moms)	50.625,00
	Subtotal	173.883,00
	Heraf moms (25%)	43.470,75
	Total DKK	217.353,75

*Hvis der vælges træ/alu vinduer og døre, tillægges der 20.616,75 inkl. moms

Subtotal	190.376,40
Heraf moms (25%)	47.594,10
Total DKK	237.970,50

Der kan startes op til november når sæsonen er slut – estimeret til ca. 1,5 måned + evt. ventetid på vinduerne, da de bliver lavet som det sidste (hele fælleshuset).